



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÓPOLIS

Estado de São Paulo

Coordenadoria de Planejamento

Rua Antonio Joaquim Fagundes, n.º 237, Centro

CEP 13.495-000 -- Telefone: (19) 3456-9200

Home Page: [www.iracemapolis.sp.gov.br](http://www.iracemapolis.sp.gov.br) e-mail: [engenharia@iracemapolis.sp.gov.br](mailto:engenharia@iracemapolis.sp.gov.br)

## MEMORIAL DESCRITIVO

**OBRA: ALAMBRADO - ETA e Ecoponto**

**LOCAIS:**

**ETA - RUA CAP. PAULO SIMÕES, 483 - CENTRO**

**ECOPONTO - RUA JOSÉ INCHERPE - PARK EMPRESARIAL  
IRACEMÓPOLIS – SP**

### **Instalação de Alambrado e portões na ETA**

#### **1. Serviços iniciais**

Será feita a limpeza da camada vegetal no local de instalação do alambrado.

Será feita o apiloamento de fundo de vala (acerto e compactação).

#### **2. Instalação do alambrado, pilares para fixação de portões metálicos e Portões Metálicos - ETA.**

Para a execução da fundação dos pilares que sustentarão os portões metálicos serão executadas brocas de concreto, armadas com aço CA-50, 04 ferragens de 1/2", extrudadas a cada 20cm e finalizadas com arranques. (diâmetro de 20cm com profundidade de 2,00m)

As formas dos pilares serão do tipo compensada plastificada para melhor acabamento, com largura de 20cmx20cm.

A armação dos pilares será com CA-50, 04 - ferragens de 1/2", extrudadas a cada 20cm

O concreto para os pilares será do tipo Fck = 20 Mpa.(0,20x020x2,30)

O alambrado será instalado com tela de arame galvanizado 100mm fio12, com poste curvo 0,10x0,10x2,9 com 3 furos na parte superior em grau para passagem dos 3 fios de arames farpados; altura útil 2,50m; incluso mureta 0,30x0,10 (forma concreto e armação) em local de acordo com projeto.

Será instalado portão metálico (4,00x2,30m duas folhas) tela de arame galvanizado 100mm fio12 de abrir com estrutura tubular de 2" e fechamento com alambrado com inclusive fixadores (fornecimento e instalação).

Será instalado portão metálico (1,80x2,30m uma folha) tela de arame galvanizado 100mm fio12 de abrir com estrutura tubular de 2" e fechamento com alambrado com inclusive fixadores (fornecimento e instalação).

Será instalado portão metálico (1,00x2,30m uma folha) tela de arame galvanizado 100mm fio12 de abrir com estrutura tubular de 2" e fechamento com alambrado com inclusive fixadores (fornecimento e instalação).



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS

Estado de São Paulo

## Coordenadoria de Planejamento

Rua Antonio Joaquim Fagundes, n.º 237, Centro

CEP 13.495-000 -- Telefone: (19) 3456-9200

Home Page: [www.iracemapolis.sp.gov.br](http://www.iracemapolis.sp.gov.br) e-mail: [engenharia@iracemapolis.sp.gov.br](mailto:engenharia@iracemapolis.sp.gov.br)

Será instalado portão metálico (3,00x2,30m duas folhas) tela de arame galvanizado 100mm fio12 de abrir com estrutura tubular de 2" e fechamento com alambrado com inclusive fixadores (fornecimento e instalação).

Será instalado portão metálico (5,00x2,30m duas folhas) tela de arame galvanizado 100mm fio12 de abrir com estrutura tubular de 2" e fechamento com alambrado com inclusive fixadores (fornecimento e instalação).

### **3.Instalação de Alambrado no ECOPONTO**

Será retirado todo o cercamento de arame existente sem reaproveitamento.

Será feita o apiloamento de fundo de vala (acerto e compactação).

O alambrado deverá ser instalado com tela de arame galvanizado 100mm fio 12, com poste curvo 0,10x0,10x2,9 com 3 furos na parte superior em grau para passagem dos 3 fios de arames farpados; altura útil total 2,50m; incluso mureta 0,30x0,10 (forma concreto e armação).

### **4.Limpeza e desmobilização**

Após o término da instalação será feita a limpeza total do local de instalação dos alambrados.

Iracemópolis 27 de maio de 2021