



PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - RECURSO MUNICIPAL
INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE FAIXA ELEVADA
R ANGELINA G MORAES E R ANTÔNIO BUENO DE GODOY

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------|--|
| DADOS DA TABELA: | SIGILO: | LICITAÇÃO | |
| | REVISÃO: | 00 | |

| | | | |
|---------------------|--------------|-----------------------|------------|
| DATA BASE: | 10-22 (DES.) | CDHU 02/2022 | DESONERADO |
| LOCALIDADE : | SAO PAULO | SINAPI 03/2022 | DESONERADO |
| BDI 1: | 29,77% | SIURB 01/2022 | DESONERADO |
| BDI 2: | 0,00% | | |
| BDI 3: | 0,00% | | |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|---|-------|-----------|--|----------------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| R ANGELINA G MORAES E R ANTÔNIO BUENO DE GODOY | | | | | | | | | 169.365,21 |
| 1. | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | - | 6.864,84 |
| 1.1. | | | PLACA DE OBRA | | | | | - | 6.864,84 |
| 1.1.1. | CDHU | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m ² | 6,00 | 881,67 | BDI 1 | 1.144,14 | 6.864,84 |
| 2. | | | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO RUA ANGELINA G. MORAES | | | | | - | 134.930,96 |
| 2.1. | | | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | | | | | - | 23.660,31 |
| 2.1.1. | CDHU | 03.07.070 | Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive acomodação do material | m ² | 1.519,84 | 8,04 | BDI 1 | 10,43 | 15.851,93 |
| 2.1.2. | CDHU | 03.01.270 | Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação e acomodação do material | m ³ | 5,10 | 285,83 | BDI 1 | 370,92 | 1.891,69 |
| 2.1.3. | CDHU | 05.08.220 | Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km | m ³ | 50,70 | 17,49 | BDI 1 | 22,70 | 1.150,89 |
| 2.1.4. | CDHU | 05.08.140 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 20° km | M3XKM | 1.267,50 | 2,90 | BDI 1 | 3,76 | 4.765,80 |
| 2.2. | | | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | | | | | - | 104.619,05 |
| 2.2.1. | CDHU | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m ² | 1.519,84 | 7,19 | BDI 1 | 9,33 | 14.180,11 |
| 2.2.2. | CDHU | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | m ³ | 45,60 | 1.528,33 | BDI 1 | 1.983,31 | 90.438,94 |
| 2.3. | | | DRENAGEM | | | | | - | 5.344,34 |
| 2.3.1. | CDHU | 54.06.170 | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa | m ³ | 5,10 | 807,51 | BDI 1 | 1.047,91 | 5.344,34 |
| 2.4. | | | SINALIZAÇÃO | | | | | - | 1.307,26 |
| 2.4.1. | CDHU | 70.02.010 | Sinalização horizontal com tinta branca vinílica branca FAIXA DE RETENÇÃO | m ² | 10,48 | 40,72 | BDI 1 | 52,84 | 553,76 |
| 2.4.2. | CDHU | 70.02.010 | Sinalização horizontal com tinta vinílica branca PARE | m ² | 8,26 | 40,72 | BDI 1 | 52,84 | 436,46 |
| 2.4.3. | CDHU | 70.02.010 | Sinalização horizontal com tinta vinílica amarela FAIXA CONTÍNUA (LFO-3) | m ² | 6,00 | 40,72 | BDI 1 | 52,84 | 317,04 |
| 3. | | | FAIXA ELEVADA RUA ANTÔNIO BUENO GODOI | | | | | - | 27.569,41 |
| 3.1. | | | ASFALTO | | | | | - | 20.887,02 |
| 3.1.1. | CDHU | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m ² | 83,20 | 7,19 | BDI 1 | 9,33 | 776,26 |
| 3.1.2. | CDHU | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | m ³ | 10,14 | 1.528,33 | BDI 1 | 1.983,31 | 20.110,76 |
| 3.2. | | | SINALIZAÇÃO | | | | | - | 6.682,39 |
| 3.2.1. | CDHU | 70.02.010 | Sinalização horizontal com tinta branca vinílica branca FAIXA DE RETENÇÃO | m ² | 4,16 | 40,72 | BDI 1 | 52,84 | 219,81 |
| 3.2.2. | CDHU | 70.02.010 | Sinalização horizontal com tinta vinílica branca PARE | m ² | 4,13 | 40,72 | BDI 1 | 52,84 | 218,23 |
| 3.2.3. | CDHU | 70.02.010 | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica SETAS INDICATIVAS | m ² | 3,60 | 40,72 | BDI 1 | 52,84 | 190,22 |
| 3.2.4. | CDHU | 70.02.010 | Sinalização horizontal com tinta vinílica branca FAIXA PEDESTRE | m ² | 17,60 | 40,72 | BDI 1 | 52,84 | 929,98 |



BIAZOTTO D'ANDRÉA - ASSESSORIA, ENGENHARIA E GESTÃO DE PROJETOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - RECURSO MUNICIPAL

INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE FAIXA ELEVADA
 R ANGELINA G MORAES E R ANTÔNIO BUENO DE GODOY

| | | |
|-------------------------|-----------------|------------------|
| DADOS DA TABELA: | SIGILO: | LICITAÇÃO |
| | REVISÃO: | 00 |

| | | | |
|---------------------|--------------|-----------------------|------------|
| DATA BASE: | 10-22 (DES.) | CDHU 02/2022 | DESONERADO |
| LOCALIDADE : | SAO PAULO | SINAPI 03/2022 | DESONERADO |
| BDI 1: | 29,77% | SIURB 01/2022 | DESONERADO |
| BDI 2: | 0,00% | | |
| BDI 3: | 0,00% | | |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|---|-------|-----------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| R ANGELINA G MORAES E R ANTÔNIO BUENO DE GODOY | | | | | | | | | 169.365,21 |
| 3.2.5. | CDHU | 70.02.010 | Sinalização horizontal com tinta vinílica amarela FAIXA CONTÍNUA (LFO-3) | m² | 9,00 | 40,72 | BDI 1 | 52,84 | 475,56 |
| 3.2.6. | CDHU | 70.03.001 | Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - PLACA A32-b | m² | 0,72 | 1.517,78 | BDI 1 | 1.969,62 | 1.418,13 |
| 3.2.7. | CDHU | 70.04.001 | Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2" e comprimento de 3,6 m | UN | 2,00 | 1.244,69 | BDI 1 | 1.615,23 | 3.230,46 |

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

IRACEMÁPOLIS/SP

Local

quarta-feira, 29 de março de 2023

Data

Representante Tomador

Nome: **Alessandro Correa Alves**

Cargo: **Diretor de Planejamento**

Responsável Técnico

Nome: Ricardo Peixoto dos Santos

CREA/CAU: 5070047301

ART/RRT: 0