



Obra
Revitalização da Avenida Pedro Cosenza

Bancos
SINAPI - 11/2022 - São Paulo
SIURB - 07/2022 - São Paulo
CPOS - 08/2022 - São Paulo
FDE - 07/2022 - São Paulo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Curva ABC de Serviços

Código Banco	Descrição	Und	Quant.	55% da Quantidade	Valor Unit	Total	Peso (%)
101659 SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 160 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, COM, NO MÍNIMO, 27.000 LUMENS MÍNIMO E EFICIÊNCIA LUMINOSA DE 100 LUMENS/W	UN	180,0	99	1.198,08	215.654,40	34,65
68.01.620 CPOS	Poste de concreto circular, 200 kg, H = 9,00 m	UN	51,0	29	2.058,57	104.987,07	16,87
101636 SINAPI	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 2,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	178,0	98	199,96	35.592,88	5,72
39.21.231 CPOS	Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolamento HEPR 90°C	M	815,0	449	13,08	10.660,20	1,71
098003 SIURB	POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA, DUPLO "T" - 7,5M/200DAN, modelo T1 frontal (concessionária local)	UN	5,0	3	1.416,87	7.084,35	1,14
04.21.130 CPOS	Remoção de poste de concreto	UN	12,0	7	317,01	3.804,12	0,61

Total sem BDI 497.933,10
Total do BDI 124.466,83
Total Geral 622.399,93

Leandro Neves Zacharias
Engenheiro Civil
CREA-SP 5070400622