



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÓPOLIS

END.: VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE IRACEMÓPOLIS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - Recapeamento Asfáltico

CPOS - BOLETIM 177

JANEIRO/2020

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
	1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
CPOS	02.08.020	Placa de identificação para obra	m2	8,00	488,53	3.908,24
		SUB-TOTAL				R\$ 3.908,24
	2.0	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO				
CPOS	54.01.410	Varrição de pavimento para recapeamento	m ²	4.173,86	0,54	2.253,88
CPOS	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	m ²	4.173,86	4,57	19.074,54
CPOS	54.03.210	Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - (CBUQ) - esp =3cm	m ³	125,22	914,87	114.556,18
		SUB-TOTAL				R\$ 135.884,60

SUBTOTAL GERAL	R\$ 139.792,84
BDI	25% R\$ 34.948,21
TOTAL GERAL	R\$ 174.741,05

CONCEDENTE -----	85,84%	R\$ 150.000,00
PROPONENTE -----	14,16%	R\$ 24.741,05