



**PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES**

Memória de Cálculo - RECURSO ESTADUAL

INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO RESILIENTE HOMOGENEO EM MANTA - PRONTO SOCORRO SANTA CRUZ  
Rua Alcides Oliveira Frasson, 400 - Jd. Antônio Joaquim Fagundes

**FRENTES DE OBRA:**

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
<b>Rua Alcides Oliveira Frasson, 400 - Jd. Antônio Joaquim Fagundes</b>				
<b>1.</b>	<b>INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO RESILIENTE HOMOGENEO EM MANTA - PRONTO SOCORRO SANTA CRUZ</b>		-	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
1.1.1.	Placa de identificação para obra	m²	6,00	= PLACA DE IDENTIFICAÇÃO = 6m2
1.2.	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		-	
1.2.1.	Reparos em piso de granilite - estucamento e polimento	m²	527,22	= REPAROS EM PISO GRANILITE = 527,22m2
1.2.2.	Preparação em piso, inclusive uma (2) demãos de primer epóxi, (1) demão de primer de aderência e argamassa de regularização autonivelante	m²	527,22	= PREPARAÇÃO DE PISO PARA MANTA VINILICA = 527,22m2
1.3.	MANTA VINILICA		-	
1.3.1.	Revestimento vinílico em manta, espessura total de 2mm, resistente a lavagem com hipoclorito	m²	527,22	= REVESTIMENTO MANTA = 527,22m2
1.3.2.	Rodapé para piso vinílico em PVC, espessura de 2 mm e altura de 5 cm, curvo/plano, com impermeabilizante acrílico	M	400,30	= RODAPÉ PARA MANTA = 400,30m
1.4.	LIMPEZA FINAL DE OBRA		-	
1.4.1.	LIMPEZA DE PISO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	527,22	= LIMPEZA DE PISO = 527,22m2

Agrupador de Eventos	1	2				
<b>TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):</b>	<b>313.105,39</b>					
SERVIÇOS PRELIMINARES	6,0					
DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	527,22					
DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	527,22					
MANTA VINILICA	527,22					
MANTA VINILICA	400,3					
LIMPEZA FINAL DE OBRA	527,22					

Unica	1	2				
	313.105,39					
	6,0					
	527,22					
	527,22					
	527,22					
	400,3					
	527,22					

IRACEMÁPOLIS/SP  
Local

quarta-feira, 9 de novembro de 2022  
Data

Representante Tomador  
Nome: JUVENAL BAPTISTELLA CHIOCHETTI  
Cargo: Diretor de Saúde

Responsável Técnico  
Nome: Ricardo Paixoto dos Santos  
CREA/CAU: 5070047301  
ART/RRT: