



BIAZOTTO D'ANDRÉA - ASSESSORIA, ENGENHARIA E GESTÃO DE PROJETOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS

DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE

INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO RESILIENTE HOMOGÊNEO EM MANTA - PRONTO SOCORRO SANTA CRUZ

Rua Alcides Oliveira Frasson, 400 - Jd. Antônio Joaquim Fagundes

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - RECURSO ESTADUAL

DADOS DA TABELA:	SIGILO:	LICITAÇÃO
	REVISÃO:	00

DATA BASE:	08-22 (DES.)	CDHU 08/2022	DESONERADO
LOCALIDADE :	SAO PAULO	SINAPI	DESONERADO
BDI 1:	29,77%	SIURB	DESONERADO
BDI 2:	0,00%		
BDI 3:	0,00%		

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Rua Alcides Oliveira Frasson, 400 - Jd. Antônio Joaquim Fagundes									313.105,39
1.			INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO RESILIENTE HOMOGÊNEO EM MANTA - PRONTO SOCORRO SANTA CRUZ					-	313.105,39
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	6.768,06
1.1.1.	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	m²	6,00	869,24	BDI 1	1.128,01	6.768,06
1.2.			DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES					-	118.998,82
1.2.1.	CDHU	17.40.010	Reparos em piso de granilite - estucamento e polimento	m²	527,22	44,01	BDI 1	57,11	30.109,53
1.2.2.	Próprio	COT-01	Preparação em piso, inclusive uma (2) demãos de primer epóxi, (1) demão de primer de aderência e argamassa de regularização autonivelante	m²	527,22	129,92	BDI 1	168,60	88.889,29
1.3.			MANTA VINILICA					-	185.835,93
1.3.1.	CDHU	21.02.071	Revestimento vinílico em manta, espessura total de 2mm, resistente a lavagem com hipoclorito	m²	527,22	244,77	BDI 1	317,64	167.466,16
1.3.2.	CDHU	21.10.061	Rodapé para piso vinílico em PVC, espessura de 2 mm e altura de 5 cm, curvo/plano, com impermeabilizante acrílico	M	400,30	35,36	BDI 1	45,89	18.369,77
1.4.			LIMPEZA FINAL DE OBRA					-	1.502,58
1.4.1.	SINAPI	99803	LIMPEZA DE PISO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	527,22	2,20	BDI 1	2,85	1.502,58

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

IRACEMÁPOLIS/SP

Local

09/11/2022

Data

Representante Tomador

Nome: JUVENAL BAPTISTELLA CHIOCHETTI

Cargo: Diretor de Saúde

Responsável Técnico

Nome: Ricardo Peixoto dos Santos

CREA/CAU: 5070047301

ART/RRT: 0